

#### 4. PÕVVATU-LUUNJA KERGLIIKLUSTEE ESKIISPROJEKTI TÖÖDE MAHUD

Tööde mahtudesse on lisatud orienteeruv ehitustööde maksumus 2009. a. jaanuari kuu seisuga

L= 4850 m

	Ehituskulude liigitus pea-, põhi- ja kulurühmadeks	Ühik	Maht	Ühiku hind	Kokku
<b>16</b>	<b>Kaeved maa-alal</b>				
162	Kaeved				
	Süvendi töötlemine	m <sup>3</sup>	14500		
<b>17</b>	<b>Maa-ala pinnakatted</b>				
171	Haljastus				
	Haljastusmulla paigaldamine, h = 10 cm, murukülv	m <sup>2</sup>	4850		
172	Teede ja platside alused				
	Dreenikihi ehitus liivast h = 30 cm (kergliiklustee)	m <sup>2</sup>	5820		
	Kruusaluse ehitus h = 40 cm (peenkillustiku alla)	m <sup>2</sup>	1940		
	Killustikluse ehitus h = 20 cm (asfalti)	m <sup>2</sup>	19400		
173	Teede ja platside katted				
	Asfaltbetoonkate TAB 12II h = 5 cm	m <sup>2</sup>	16975		
178	Looduslike alade korrastamine	obj	1		
185	Liiklusalade varustus				
	Liiklusmärkide paigaldus	märk	4		
	Märgipostide paigaldamine	post	4		
	Teekattemärgistuse tegemine	obj	1		
	Sild	tk	1 (ca 4 m)		
	Truup	tk	3		
	Valgustuskaabel	m	4850		
	Valgustuspost	tk	139		